



السيد ا د / مدير عام المستشفى

بعد التحية

بناءا على الطلب الوارد الى الادارة الهندسية من مسئول التكيف حول الشيلر رقم (٣) مماثل لمشاية الشيلر رقم (١) بناءا على التقرير المقدم من شركة جونسون كونترول الوكيل الوحيد للشيلرات يورك مرفق طيبة صورة من التقرير

و بالمعاينة على الطبيعة وجد ان الشيلر رقم (٣) لا يوجد حوله مشاية مما يصعب العمل تحت ظروف امنة لعمل الصيانات الازمة للشيلر

مساحة الشيلر بطول (٨,٥ م) عرض (٣,٥ م) ما يقرب من (٣٠) متر

لذا نرفع الامر لسيادتكم للتكرم بالموافقة على توريد وتركيب الأصناف التالية لعمل مشاية حول الشيلر رقم (٣) و لحفظ على العاملين و لتوفير بيئة عمل امنة و بيانها كالتالي

الكمية	الوحدة	اسم الصنف	م
٣٠	م ط	توريد و تركيب مشاية من الحديد بعرض ٨٠ سم حول الشيلر رقم (٣) بالمواصفات التالية -الحاوامل من كمر حديد ١٢ سم سمك ٥ مم -العوارض زاوية حديد ٢ بوصة سمك ٥ مم -الممشي من الصاج بقلادة سمك ٣ مم -السلم من كمر ١٢ سم مع عمل ترازيين سلم بارتفاع (١) متر -الترازيين للمشاية عبارة عن زاوية ٢ بوصة سمك ٥ مم بارتفاع (١) متر (من ثلات جوانب و جانب واحد بارتفاع ١,٥ متر) -الدهانات من مادة الايبوكس مقاوم للصدأ و الرطوبة و حرارة الشمس انهاء جميع الاعمال حسب اصول الصناعة و حسب المواصفات المطلوبة وذلك حتى يتم عمل مشاية للشيلر رقم (٣) لتوفير بيئة عمل امنة	

والامر مرفع لسيادتكم لاتخاذ ما يلزم

و لسيادتكم وافر الاحترام

المدير المالي و الإداري
دكتور

السر طه زكي

الادارة الهندسية

مسئولي الحداده
حلاج محمد